


drzwi składane w systemie przesuwным
konstrukcja w systemie aluminiowym
profil koloru anody naturalnej o smukłej linii z delikatną krągłością
na obrzeżach, łatwy w czyszczeniu
wypełnienie z płyty w kolorze 0375 Klon

wypełnienie z płyty meblowej 18 mm
o strukturze BS – Biuro Special,
w klasie higieny E1.
kolor: 0375 Klon

odpowietrzenie pionu kanalizacji ponad blatem wkuc w ścianę
powrócić do pierwotnego przebiegu w przestrzeni sufitu podwieszonego



Zlewozmywak stalowy 1 komorowy,
okrągły RAL 610-41 struktura LEN

lokalizacja podgrzewacza wody

kratka wentylacyjna stalowa chromowana o wymiarach
zewn.25,2x80,5cm. z kalnierzem wyjściowym do otworu
o wym. 24,2x6,4cm.

chłodziarka, podblatowa do zabudowy
h/s/g = 82/59/54,3 cm


system drzwi składanych przesuwnych
konstrukcja w systemie aluminiowym
profil koloru anody naturalnej o smukłej linii z delikatną krągłością
na obrzeżach, łatwy w czyszczeniu
wypełnienie z płyty w kolorze 0375 Klon

Ociekarka jednopoziomowa z tacą, wisząca, montowana
w korpusie szafki.
Szerokość – 464/468 mm
Głębokość – 275-325 mm
Wysokość – 170 mm

blat roboczy post-formed
K028 SU Portland
firmy KRONOSPAN

Zlewozmywak stalowy 1 komorowy, okrągły
RAL 610-41 struktura LEN

lokalizacja elektrycznego podgrzewacza wody



półka otwarta


lokalizacja kuchenki mikrofalowej

panel ścienny, szkło satyna h/s/g
= 585/175/4 mm, montowane w
systemowych profilach aluminiowych

lokalizacja ekspresu do kawy

chłodziarka, podblatowa do zabudowy
h/s/g = 82/59/54,3 cm

kratka wentylacyjna, aluminiowa, satyna
wym. 480/80 mm



drzwi składane w systemie przesuwным
konstrukcja w systemie aluminiowym
profil koloru anody naturalnej o smukłej linii z delikatną krągłością
na obrzeżach, łatwy w czyszczeniu
wypełnienie z płyty w kolorze 0375 Klon

lokalizacja kuchenki mikrofalowej

oprawa do oświetlenia blatu: typu LED
Charakterystyka:
Zasilanie 12V
Moc 2,4W.
Stopień ochrony IP40.
Kąt rozsyłu światła 120o.
Barwa światła 6400K (zimny biały).
Uwagi:
Do zasilenia oprawy transformator lokalizować
w przestrzeni pod blatem

zlewozmywak stalowy 1 komorowy, okrągły
RAL 610-41 struktura LEN

lokalizacja elektrycznego
podgrzewacza wody

korpus mebla oraz drzwiczki wykonane z płyty
meblowej 18 mm o strukturze BS – Biuro Special,
w klasie higieny E1.
kolor: 0375 Klon

akz - aneks kuchenny zabudowany
PIĘTRO II

AML Architekci

PRACOWNIA PROJEKTOWA

e-mail: rafalgrzywaczyn@gmail.com
tel. kom.: +48 70 502 832 953

projektował : mgr inż. arch. Rafał Grzywaczyn upr. 713116/PZ204 w spec. architektonicznej bez ograniczeń	podpis : mgr inż. arch. Hubert Kolarczyk upr. 14P01A/050/2010 w spec. architektonicznej bez ograniczeń	sprawdził : mgr inż. arch. Hubert Kolarczyk upr. 14P01A/050/2010 w spec. architektonicznej bez ograniczeń	podpis :
inwestor : Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	obiekt : PROJEKT REMONTU LOKALI UŻYTKOWYCH U002 i U006 NA POTRZEBY BIUROWE URZĘDU MIASTA KRAKOWA W BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIEJ 18 W KRAKOWIE	treść rysunku : ZABUBOWA ANEKSU KUCHENNEGO - PIĘTRO II	nr rys. A-11
branża : ARCHITEKTURA	data : 07. 2018	faza : PROJEKT WYKONAWCZY	skala : 1:20