

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANYCH

nr pom.	LOKAL O PRZEZNACZENIU/ INNYM NIŻ MIESZKALNE nr U06	pow. m²
1	Korytarz	9,68
2	Korytarz	17,78
3	Gabinet dyrektora	15,76
4	Sekreteriat	9,53
5	Gabinet z-cy dyrektora	9,87
6	Pom. biurowe - 2 osoby	7,82
7	Sala narad	27,55
8	Pomieszczenie socjalne	8,75
9	Pom. biurowe - 3 osoby	17,70
10	Pom. na szafę sieciową	2,31
11	Toaleta damska	5,13
12	Przedsionek toalety damskiej	3,33
13	Toaleta męska	3,47
14	Przedsionek toalety męskiej	3,90
	razem:	142,58

nr pom.	LOKAL O PRZEZNACZENIU/ INNYM NIŻ MIESZKALNE nr U06a	pow. m²
1	Korytarz	10,46
2	Korytarz	9,92
3	Pom. biurowe - 1 osoba	7,72
4	Pom. biurowe - 1 osoba	7,20
5	Pom. biurowe - 2 osoby	14,19
6	Pom. biurowe - 5 osób	29,92
	razem:	79,41

LEGENDA: projektowane urządzenia w pom. sanitarnych:

- S — Elektryczna kieszeniowa suszarka do rąk wykończenie stal matowa 30x69x22cm referencyjny np.: WARMTEC Jetflow EXCLUSIVE 1650W lub równoważny
- Pg — Podgrzewacz pojemnościowy wody 36x36x28cm referencyjny np.: Ariston M10A lub równoważny
- Bo — Bojler – Podgrzewacz pojemnościowy wody 50l ⌀45x55cm referencyjny np.: Ariston PRO–R lub równoważny
- g — Grzejnik c.o. z poręcią pionowych kolor antracyt 38x180cm referencyjny np.: ENIX SANTOS PLUS STP418 lub równoważny
- K — Kosz z uchylną pokrywą wykończenie stal matowa 30x60x17cm stal nierdzewna

br-L: (lewe) (br-P: prawe) biurko 140 / 70, blat z płyty meblowej o strukturze BS, wys. standart (74 cm) z kontenerkiem stałym (4 szuflady), stelaż metalowy, lakierowany proszkowo o wym.: dł 650(500), h=720–735mm. Stopa dolna tłoczona przykręcana do części pionowej stelaża. Stelaż posiada możliwość wypoziomowania. kolor: 0375 Klon
br SZTUK – 17 (9 prawych, 8 lewych)

br-P / br-L / br-s

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:

ok — aneks kuchenny wyposażony w chłodziarkę podblatową, jednokomorowy zlewozmywek z ociekaczem elektryczny podgrzewacz wody, oświetlenie blatu roboczego wg osobnych rysunków wykonawczych. materiał korpusu: 0375 Klon

su–1 — szafa ubraniowo–magazynowa o wym.: dł. 1200, szer. 600, h. 2340 (+20mm, stopka regulowana). Płyta meblowa o strukturze BS. kolor: 0375 Klon
SZTUK – 9

kont.1 — kontener biurowy na kółkach o wym.: szer. 600, gł. 600, h. 600 (+50mm, kółka), 2 szuflady + półka. materiał korpusu i drzwi: płyta meblowa laminowana 18 mm o strukturze BS kolor: 0375 Klon
SZTUK – 3

rs–1 — regał stojący o wym.: szer. 800, gł. 350, h. 2340 (+20mm, stopka regulowana). Regał na segregatory (6 rzędów) materiał korpusu i drzwi: płyta meblowa laminowana 18 mm o strukturze BS kolor: 0375 Klon
SZTUK – 26

br–P: (lewe) (br–L: prawe) biurko 160 / 120 / 80, blat z płyty meblowej o strukturze BS, wys. standart (74 cm) z kontenerkiem stałym (4 szuflady), stelaż metalowy, lakierowany proszkowo o wym.: dł 650(500), h=720–735mm. Stopa dolna tłoczona przykręcana do części pionowej stelaża. Stelaż posiada możliwość wypoziomowania.

br–s: (prawe) Biurko sekretarskie z dostawką i blendą. Stelaż powinien być przystosowany do zastosowania blendy płytowej i dostawki. kolor: 0375 Klon
br SZTUK – 3 (1 prawe, 1 lewe), br–s (1 lewe)

LEGENDA OZNACZEŃ:

- ZAKRES PRZEBUDOWY
- ŚCIANY BEZ ZMIAN
- WYBURZENIA
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA WYBURZENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE gr. 6cm, 8cm, 12cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE typu G-K gr. 12cm
- instalacja wentylacji wywiewnej wg. odrębnego opracowania
- instalacja wentylacji nawiewnej wg. odrębnego opracowania
- zabudowa płytami GK kanałów wentylacji mechanicznej

AML Architekci
PROJEKTOWA PRACOWNIA
e-mail: rafalgrzywaczyk@gmail.com
tel. kom.: +48 /0/ 502 832 953

projektował :		podpis :	
mgr inż. arch. Rafał Grzywaczyk upr. 7131/87/2004 w spec. architektonicznej bez ograniczeń		sprawdził :	podpis :
		mgr inż. arch. Hubert Kolarczyk upr. MPA/0092/01 w spec. architektonicznej bez ograniczeń	
inwestor :		obiekt :	
Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków		PROJEKT REMONTU LOKALI UŻYTKOWYCH U002 i U006 NA POTRZEBY BIUROWE URZĘDU MIASTA KRAKOWA W BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIEJ 18 W KRAKOWIE	
branża	ARCHITEKTURA	treść rysunku :	nr rys.
data	07. 2018	RZUT PIĘTRA II PROJEKT REMONTU WNIOSKOWANYCH LOKALI	A-2
faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
skala	1:50		