

Uwagi Zamawiającego do dokumentacji projektowej

Przedmiot zamówienia nie dotyczy dostawy wyposażenia, o którym mowa w dokumencie o nazwie "Zmiana aranżacji parteru budynku urzędu miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18". Wykreśla się z ww. opracowania:

- z rozdziału A.5 opis materiałów wykończeniowych pkt. 8 następującą treść:

Mebel recepcji ma mieć formę prostopadłościanu zestawionego z 2 elementów, o łącznej długości 320 cm (2x160 cm) i wysokości górnego blatu 116 cm, z wewnętrznym blatem roboczym z płyty komórkowej na wysokości 75 cm. Panel frontowy wykonany ma być z płyty HPL w wykończeniu białym błyszczącym RAL 9010. Ściany boczne, korpus mebla i organizator (wyposażenie dodatkowe) wykonane będą z laminowanej płyty komórkowej w kolorze białym błyszczącym RAL 9010. Lada może być opcjonalnie wyposażona w pasy dekoracyjnego podświetlenia LED. Pod blatem roboczym 2-stanowiskowym, przewiduje się kontener z szufladami, wykonany z białej płyty laminowanej RAL 9010 w wykończeniu błyszczącym.

Za plecami pracowników recepcji znajdować się będzie zamykany zespół 4 regałów o łącznej długości 320 cm (4x80 cm), wykonanych z płyty wiórowej laminowanej, wykończonej w kolorze jasnoszarym błyszczącym, zbliżonym do barwy RAL 7047. Wymiary zewnętrzne łączne pojedynczego regału wynoszą 80x185x38 cm (na wysokość składa się on z części dolnej na akta o wys. 75 cm i nadstawki z wieszakami na klucze bądź akta, o wys. 110 cm). Jeden z czterech regałów jest meblem jednocześnie posiada wewnątrz wieszaki na ubrania.

- z rozdziału A.5 opis materiałów wykończeniowych cały pkt. 9, 10, 12, 13, 14, 15
- z rozdziału A.5 opis materiałów wykończeniowych pkt. 11 następującą treść:

Wyposażenie kąpielowni dla dzieci stanowić będą 3 siedziska w postaci amorficznych pufów w kolorach szafirowym i pomarańczowym oraz dwa okrągłe stoliki plastikowe z 4 krzesłkami każdy, dostosowanymi do użytkowania przez dzieci.

- Rysunek nr 10 Meble kuchenne.

Wykreśla się z przedmiaru robót o tytule „Roboty Ogólnobudowlane” pozycję nr 2 wyposażenie meblowe.

W cenie oferty za wykonanie zamówienia (cena ryczałtowa) należy uwzględnić montaż gniazd (na urządzenia MFP Multi Function Product zarówno sieciowe, jak i zasilające) RJ45 w ilości 6 szt. na każdym stanowisku obsługi stron w Sali obsługi (open space – pomieszczenie 07) należy zamontować 6 gniazd RJ45.

Centrala telefoniczna znajdująca się w zestawieniu materiałów – zestawienie podstawowych urządzeń pkt 5.4.3 (załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), nie jest objęta przedmiotem zamówienia.