

Przedmiar robót

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Data: 2019-10-04

Obiekt/Rodzaj robót: Obiekty Urzędu Miasta Krakowa

Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Wydział Obsługi Urzędu Referat Inwestycji i Remontów

Kosztorys opracowany przez:

W. Banaś,

Sprawdzający:

KIEROWNIK REFERATU

Zamawiający:

Witold Banaś

URZĄD MIASTA KRAKOWA

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

pl. Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1 Roboty murarskie			
1.6 ORGB 202/2023/2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75	45,00		m2
1.7 ORGB 202/2023/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50	45,00		m2
1.8 ORGB 202/2024/1 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50	45,00		m2
1.11 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	40,00		m2
2 Roboty tynkarskie			
2.1 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	500,00		m2
3 Roboty malarskie			
3.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	1 500,00		m2
3.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	1 500,00		m2
3.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	300,00		m2
3.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	1 200,00		m2
3.5 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	700,00		m2
4 Roboty malarskie stolarki			
4.1 KNR 401/1209/6 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2	40,00		m2
4.2 KNR 401/1209/10 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	40,00		m2
4.3 KNR 401/1209/14 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75·m2	10,00		szt
5 roboty posadzkarskie			
5.4 KNR 401/815/8 Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	200,00		m
5.10 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów	500,00		m2
KNR 401/816/3 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem	500,00		m2