

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz os. Zgody 2 w Krakowie”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 6 maja 2022 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami Zamawiającego znajdują się poniżej.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o uściślenie pozycji zestawienia materiałowego części elektrycznej.

Pozycja 1 Adapter LC/LC MM OM3?

Odpowiedź:

Adapter LC MM duplex standardowy.

Pozycja 15 Gniazdo do panela RJ45 kat.6 - pytanie czy nieekranowana UTP czy ekranowana FTP czy SFTP?

Odpowiedź:

Gniazdo RJ45 kat. 6. Nieekranowane UTP.

Pozycja 16 Gniazdo RJ45 kat.6 - pytanie czy nieekranowana UTP czy ekranowana FTP czy SFTP?

Odpowiedź:

Gniazdo RJ45 kat. 6. Nieekranowane UTP.

Pozycja 17 Kabel miedziany kat. 6 pytanie czy nieekranowany UTP czy ekranowany FTP czy SFTP?

Odpowiedź :

Przewód miedziany nieekranowany UTP kat. 6.

Pozycja 18 Kabel światłowodowy OM3 ile włókien 4G OM3 czy 8G OM3 czy 12G OM3?

Odpowiedź:

Światłowodowy 12G OM3.

Pozycja 22 Kaseta spawów - pytanie czy to jest panel światłowodowy 19" FO do szafy czy kasetę na spawy i ułożenie włókien światłowodowych w panelu?

Odpowiedź:

Należy zastosować wysuwany panel ULTIMODE MT-524 (lub równoważny zgodny z poniżej wymienionymi cechami), który przeznaczony jest do stosowania w sieciach światłowodowych, jako punkt rozdzielczy oraz punkt połączeniowy kompletny.

Cechy panelu:

- Panel do szaf RACK 19";
- Rozmiar 1U;
- Prowadnice teleskopowe;

- Duża kaseta na 24 spawy;
- Płyta czołowa dla adapterów;
- Szeroki otwór na kable wejściowe;
- Duże prowadnice do prowadzenia zapasu tub/włókien.

Pozycja 32 Osłonka spawu ilość 1 szt - powinno być 32 szt to tyle jest w zestawieniu pigtaili światłowodowych.

Odpowiedź:

Chodzi to komplet na pospawanie kasety, czyli 32 sztuki.

Pozycja 33 Panel - pytanie rozumiem, że chodzi tu o panel 19" pod gniazda RJ45 - SAMA RAMA pod moduły.

Odpowiedź:

Tak. Jest to sama rama gniazda do panelu.

Pozycja 38 Pigtail - pytanie czy ma być LC 50/125 OM3?

Odpowiedź :

Należy zastosować Patchcord LC/PC-LC/PC 50/125 OM3 duplex 2 m.

Pozycja 39 Płyta czołowa z prowadnicami z wieszakiem i panelem porządkującym - proszę o wyjaśnienie o jaki produkt chodzi, przykład?

Odpowiedź:

Należy zastosować organizator poziomy 1U, przeznaczony do organizowania okablowania w szafach rack. Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo na kolor szary. Wyposażony w pięć uchwytów kablowych. Wymiar pojedynczego uchwytu 6,5 x 5 x 4 cm (gł x gł. krótszego uchwytu x wysokość).

Cechy produktu:

- Wysokość: 1U;
- Standard: 19";
- Ilość uchwytów: 5 sztuk;
- Głębokość dłuższego uchwytu: 65 mm;
- Głębokość krótszego uchwytu: 50 mm;
- Wysokość pojedynczego uchwytu: 40 mm;
- Materiał: metal;
- Kolor: szary.

Pozycja 43 Półka do szafy - jaka głębokość? jakie obciążenie do ilu kg?

Odpowiedź:

Należy zastosować półkę przeznaczoną do szafy RACK. Dzięki półce można zamontować urządzenia nie będące w obudowie RACK 19". Montaż czteropunktowy, nośność 60 kg.

Półka o głębokości 800 mm.

Pozycja 49 Szafa 800/800 - jakie wyposażenie szafy - czy ma zawierać cokół, zespół wentylacyjny + termostat? itp.

Odpowiedź:

Wyposażenie szafy jest ujęte w pozycjach kosztorysu, tj. półka, panel organizujący, panel zasilający, panel wentylacyjny z termostatem. Szafa powinna zawierać cokół.

Pozycja 63 Zaślepka - proszę o wyjaśnienie do czego ta zaślepka.

Odpowiedź:

Jest to zaślepka jak wskazuje pozycja kosztorysowa do końcówki kanału 60 x 60 mm.

Pytanie 2:

Czy w pozycji ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej należy przewidzieć zakup nowej kostki w obmiarze 70 m² podanym w kosztorysie przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4?

Odpowiedź:

W pozycji 2.1.15 (przedmiaru pn. „Roboty Remontowe Ogólnobudowlane”), należy przewidzieć ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – odtworzenie istniejącej nawierzchni pod względem kolorystyki i wzoru. Zamawiający nie wymaga zakupu nowej kostki. W gestii Wykonawcy pozostaje wykonanie demontażu kostki w sposób umożliwiający jej ponowny montaż. Tylko w przypadku zniszczenia kostki podczas rozbiórki Wykonawca winien zakupić nową kostkę.

z up. PREZYDENTA MIASTA

(-)

Anna Szeliga

Kierownik Oddziału
w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Oddział Zamówień Publicznych

tel. +48 12 616 17 57, fax +48 12 616 12 36, info@um.krakow.pl

31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

www.krakow.pl

